

贵州省红枫湖畜禽水产  
有限公司新办公区装修  
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200mm厚空心磷石膏气块、强度MU10 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M5	m3	45.18			
2	011210001001	100mm厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板	m2	50.96			
3	011207001003	轻钢龙骨石膏板封柱子	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨石膏 2. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板	m2	26.88			
4	011207001004	轻钢龙骨石膏板木饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨石膏 2. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:18厚木饰面	m2	17.4			
5	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃 2. 嵌缝、塞口材料品种:玻璃胶 3. 50*50*1.4铝型材	m2	218.93			
		门窗工程						
6	010801002001	成品双开实木门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 2. 材质:成品双开实木门 3. 其他:含门套、门把手、锁等五金配件	樘	2			
7	010802003001	成品防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 2. 材质:成品防火门 3. 其他:含门套、门把手、锁等五金配件	m2	125.4			
8	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:电子玻璃感应门 2. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃	m2	9.54			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 启动装置的品种、规格：自动感应装置					
		楼地面装饰工程						
9	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖	m2	1060			
10	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平层	m2	1060			
11	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：80mm 2. 基层材料种类、规格：10mm防火板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：黑色金属踢脚线	m2	15.23			
		楼（地）面防水、防潮						
12	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数：2mm 3. 保护层：20mm水泥砂浆 4. 部位：厨房	m2	26.07			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆粉刷层	m2	553			
14	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：内墙 2. 安装方式：20mm水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：400*800mm墙砖 4. 部位：厨房	m2	54.76			
15	011208001001	包圆柱	1. 基层材料种类、规格：18厚防火板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制18厚木饰面	m2	52.92			
16	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：爵士白岩板 2. 基层：18mm厚防火板	m2	18.68			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计规范要求					
17	011207001002	木格栅	1. 基层材料种类、规格：18mm防火板 2. 面层材料品种、规格、颜色：木格栅	m2	5.76			
		天棚工程						
18	011302002001	集成吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50系轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：600*600mm铝扣板	m2	26.07			
19	011303001001	透光膜吊顶	1、透光软膜	m2	18			
20	011302002002	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50系轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：50*100mm木纹铝方通吊顶	m2	25.5			
21	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶、8@吊杆、吊顶高2.7m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50系轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格：9mm纸面石膏板	m2	296.41			
22	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶、8@吊杆、吊顶高2.7m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50系轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：18mm防火板 4. 面层材料品种、规格：9mm纸面石膏板	m2	187.06			
23	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶、8@吊杆、吊顶高2.7m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50系轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：9mm纸面石膏板	m2	55.77			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011304001001	灯带（槽）	1. 灯槽形式：悬挑灯槽 2. 龙骨材料种类、规格、间距：50系轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：18mm防火板 4. 面层材料品种、规格：9mm纸面石膏板	m2	105.6			
25	010810002001	窗帘盒	1. 名称：窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、间距：50系轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：18mm防火板 4. 面层材料品种、规格：9mm纸面石膏板	m	125.74			
		油漆、涂料、裱糊工程						
26	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：砌块 2. 喷刷涂料部位：内墙 3. 刮腻子要求：腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m2	1329.38			
27	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：石膏板 2. 喷刷涂料部位：天棚吊顶 3. 刮腻子要求：腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍	m2	581			
28	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：喷涂灰乳胶漆两遍	m2	460.38			
29	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：喷涂灰乳胶漆两遍	m2	120			
		其他装饰工程						
30	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：10mm金属凹槽 2. 部位：吊顶	m	232.88			
31	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：100mm金属凹槽 2. 部位：吊顶	m	15			
32	011502001003	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：10mm黑钛金	m	11.65			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 部位：前台墙面					
33	01B001	服务前台	1、钢架基层 2、服务前台内柜 3、石材面层	项	1			
34	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色；卫生间隔断 2. 配件品种、规格：满足设计要求	m2	10.25			
		拆除工程						
35	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：隔墙拆除 2. 砌体材质：加气混凝土砌块 3. 拆除高度：3.5	m3	52.88			
36	011610002001	金属门窗拆除	1. 铝合金玻璃门拆除 2. 门窗洞口尺寸：1500*2400	樘	22			
37	010103002001	拆除垃圾外运	1. 废弃料品种：拆除垃圾外运 2. 运距：垂直运距21m，外运暂按10公里内 3. 含弃渣费	m3	52.88			
		其他工程						
38	01B002	物业装修期间管理费		m2	1456			
39	01B003	物业消防施工放水费		m2	1456			
	2	单价措施项目费						
40	011701003003	砌筑脚手架	1、砌筑脚手架	m2	276.85			
41	011701003001	天棚活动脚手架	1、天棚装饰脚手架	m2	1456			
42	011701003002	墙面活动脚手架	1、墙面粉刷脚手架	m2	1329			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办  
公区装修项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	10.25				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：\_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）：\_\_\_\_\_

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	300000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	300000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		300000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	软装专业工程暂估价		300000			
合 计			300000			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明、插座						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 安装方式: 详设计 3. 规格型号: 详设计	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL2 2. 安装方式: 详设计 3. 规格型号: 详设计	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱AL3 2. 安装方式: 详设计 3. 规格型号: 详设计	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱AL4 2. 安装方式: 详设计 3. 规格型号: 详设计	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱ALcf 2. 安装方式: 详设计 3. 规格型号: 详设计	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱AWz 2. 安装方式: 详设计 3. 规格型号: 详设计	台	1			
7	030412005001	LED平板灯	1. 名称:条形灯 2. 规格:1000*100 3. 安装方式: 嵌入式安装	套	10			
8	030412005002	LED平板灯	1. 名称:条形灯 2. 规格:1200*200 3. 安装方式: 嵌入式安装	套	44			
9	030412005003	LED平板灯	1. 名称:条形灯 2. 规格:800*200 3. 安装方式: 嵌入式安装	套	3			
10	030412005004	LED平板灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:9W 3. 安装方式: 嵌入式安装	套	228			
11	030412005005	LED灯带	1. 名称:天花暗藏LED灯带 2. 规格:13W/M 3. 安装方式: 地面安装	m	259			
12	030412005006	磁吸轨道灯	1. 名称:磁吸轨道灯 2. 规格:详见设计 3. 安装方式: 明装	套	18			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030412005007	LED平板灯	1. 名称:600*600LED平板灯 2. 规格:45W, 600×600 3. 安装方式: 嵌入式安装	套	8			
14	030412005008	LED平板灯	1. 名称:800*800LED平板灯 2. 规格:90W 3. 安装方式: 嵌入式安装	套	5			
15	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙安装, 底距地1.3m	个	25			
16	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙安装, 底距地1.3m	个	9			
17	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 嵌墙安装, 底距地1.3m	个	6			
18	030404034004	温控开关	1. 名称:温控开关 2. 规格:三速 3. 安装方式: 嵌墙安装, 底距地1.3m	个	37			
19	030404035001	插座	1. 名称:单相二极、三极暗插座 2. 规格:~250V, 10A, 安全型	个	184			
20	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*50	m	7.16			
21	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200*100	m	65.5			
22	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢, 含刷油, 手工除锈	kg	50.36			
23	030411004001	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 型号、规格:KVV-8*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管敷设	m	155.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管敷设	m	3663.42			
25	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管敷设	m	2195.71			
26	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质规格:PC-20 3. 配置形式:暗敷	m	1619.04			
27	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质规格:SC50 3. 配置形式:暗敷	m	3.35			
28	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 材质:铜芯	m	15.07			
29	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯	m	41.04			
30	030408001003	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜芯	m	69.37			
31	030408001004	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*150+1*70 3. 材质:铜芯	m	102			
32	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:5*16mm <sup>2</sup>	个	2			
33	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:4*25+1*16mm <sup>2</sup>	个	3			
34	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:4*150+1*70mm <sup>2</sup>	个	2			
35	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:4*35+1*16mm <sup>2</sup>	个	3			
36	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:综合	个	569			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：配管开槽70*70 2. 结构形式：砖结构	m	272.1			
38	030414006001	事故照明切换装置	1. 事故照明切换装置 2. 装置本体及控制回路系统的调整试验.	系统	1			
39	030414002001	送配电装置系统	1. 输配电装置系统调试 2. 电压等级：≤1kV交流供电	系统	1			
		应急照明						
40	030412004001	装饰灯	1. 名称：单向疏散指示灯 2. 安装形式：底边距地0.3米壁装 3. 其它：详设计并满足相关规范要求 4. 规格型号：1W	套	10			
41	030412004002	装饰灯	1. 名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2. 安装形式：底边距地2.2米壁装 3. 其它：详设计并满足相关规范要求 4. 规格型号：9W	套	12			
42	030412004003	装饰灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 安装形式：底边距地2.2米壁装 3. 其它：详设计并满足相关规范要求 4. 规格型号：1W	套	4			
43	030412004004	装饰灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 安装形式：底边距地2.2米壁装 3. 其它：详设计并满足相关规范要求 4. 规格型号：1W	套	3			
	2	单价措施项目费						
44	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030502012001	信息插座	1. 名称:网络信号插孔 2. 安装方式:暗装	个	80			
2	030502012002	高清红外网络半球摄像机	1. 名称:高清红外网络半球摄像机	个	7			
3	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	87			
4	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT6 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管敷设	m	2215.5			
5	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质规格:PC-20 3. 配置形式:暗敷	m	176.35			
6	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质规格:PC-25 3. 配置形式:暗敷	m	139.2			
7	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*100	m	68.7			
8	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200*100	m	4.06			
9	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢, 含刷油, 手工除锈	kg	33.02			
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	86			
11	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:配管开槽70*70 2. 结构形式:砖结构	m	14.35			
12	030904003001	按钮	1. 出门按钮	个	1			
13	030507006001	出入口控制设备	1. 门禁控制器	台	1			
14	030507007001	出入口执行机构设备	1. 电磁锁	台	1			
15	01B001	弱电大屏迁移及调试费		项	1			
	2	单价措施项目费						
16	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。









# 规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN25 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	12.6			
2	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN20 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	0.35			
3	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN15 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	1.61			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
		排水						
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN65 4. 连接形式:粘接	m	4.12			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN100 4. 连接形式:粘接	m	10.03			
7	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN25 4. 连接形式:粘接	m	21.27			
8	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:冲洗阀式蹲便器 3. 组装形式:成套	组	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 附件名称、数量：感应冲洗阀、下水口等					
		其他						
9	031004004001	洗涤盆	1. 名称：洗菜盆 2. 材质：不锈钢 3. 水嘴：冷热水	组	2			
	2	单价措施项目费						
10	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考
合    计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
		合 计				—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防水						
1	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管-DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计图纸及施工规范要求	m	14.56			
2	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管-DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计图纸及施工规范要求	m	11.35			
3	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管-DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计图纸及施工规范要求	m	22.29			
4	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管-DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计图纸及施工规范要求	m	23.87			
5	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管-DN65	m	13.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计图纸及施工规范要求					
6	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管-DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计图纸及施工规范要求	m	63.4			
7	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管-DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计图纸及施工规范要求	m	36.3			
8	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管-DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计图纸及施工规范要求	m	109.8			
9	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管-DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计图纸及施工规范要求	m	274.12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计图纸及施工规范要求					
10	031003001001	沟槽阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：沟槽连接	个	1			
11	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 安装部位：喷淋 2. 材质、型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹	个	166			
12	031002001001	管道支架	1. 材质：管道支架 2. 管架形式：型钢 3. 备注：先除锈，再刷樟丹二道，银灰漆二道	kg	195.71			
13	031201001001	管道刷油	防锈漆两遍+色漆两遍	m2	91.29			
		消防电						
14	030404032001	接线端子箱	1. 名称：接线端子箱 2. 安装方式：管井内墙上明装	台	1			
15	030904003001	带火警电话插孔的手动报警按钮	1. 名称：带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 安装方式：墙上安装，底距地1.5米 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	2			
16	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 安装方式：吸顶或墙上安装，底距地2.2米 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	6			
17	030904001001	感烟火灾探测器	1. 名称：智感烟火灾探测器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	57			
18	030904001002	感温火灾探测器	1. 名称：感温火灾探测器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	3			
19	030904008001	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装方式:模块箱内安装 3. 其它:详设计并满足相关规范要求					
20	030904003002	火灾应急广播扬声器	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 其它:详设计并满足相关规范要求	个	6			
21	030904003003	消防栓按钮	1. 名称:消防栓按钮 2. 其它:详设计并满足相关规范要求	个	5			
22	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格、型号:ZN-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	m	334.92			
23	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格、型号:ZN-RVVP-2*1.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	m	117.8			
24	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质规格:JD25 3. 配置形式:暗敷	m	401.15			
	2	单价措施项目费						
25	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 总承包服务费计价表

工程名称：消防工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办  
公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调风						
1	030702009001	弯头导流叶片	1. 弯头导流叶片	m2	0.72			
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边≤450mm 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍	m2	5.32			
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边≤630mm 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍	m2	43.75			
4	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边≤1000mm 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍	m2	81.99			
5	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边≤1250mm 5. 板材厚度:1.2mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍	m2	157.62			
6	030703019001	软接头	1. 名称:帆布软接头 2. 其它:详设计并满足相关规范要求	m2	9.49			
7	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:空调风管保温	m3	10.81			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 保温材料：橡塑保温棉 3. 保温厚度：30mm					
8	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：百叶风口 2. 规格：300*200 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	3			
9	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：百叶风口 2. 规格：400*150 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	3			
10	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：百叶风口 2. 规格：500*200 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	17			
11	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：百叶风口 2. 规格：600*150 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	30			
12	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：百叶风口 2. 规格：600*200 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	5			
13	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：百叶风口 2. 规格：600*300 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	11			
14	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：百叶风口 2. 规格：800*200 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	4			
15	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：百叶风口 2. 规格：800*300 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	4			
16	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：百叶风口 2. 规格：1000*200 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	2			
17	030703001012	碳钢阀门	1. 名称：50度防火阀 2. 型号：800*400	个	1			
		空调水						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司  
新办公区装修项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
	2	单价措施项目费							
18	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
本页小计									
合 计									

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
		合    计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风空调工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调工程

标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：